



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
1א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
2א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	גרעין מרכזי	5.5	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.5.1)קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	גוון מדרגות LRV8 רוחב מדרגות 162 ס"מ	מ"א	36	40	1,440	
4	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	גרעין מרכזי	6.1	(6)מדבקות	(6.1)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי 4 ס"מ. עבור	יח'	2	59	117	
5א	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	גרעין מרכזי	5.5	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.5.1)קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	גוון מדרגות LRV8 רוחב מדרגות 162 ס"מ	מ"א	36	40	1,440	
5ב	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
8	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.2	(6)מדבקות	(6.2)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	2	69	137	
9	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
10א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	גרעין מרכזי	5.5	5) פס אזהרה במדרגות	(5.5.1) קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	גוון מדרגות LRV8 רוחב מדרגות 162 ס"מ	מ"א	36	40	1,440	
10ב	מבנה אשפוז א	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעיד		יח'	2	59	117	
13	מבנה אשפוז א	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.2	(6) מדבקות	(6.2) ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8 - 2 פאנלים לקריאה	יח'	4	69	274	
14	מבנה אשפוז א	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.5	(6) מדבקות	(6.5) הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
14א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	גרעין מרכזי	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	התקנת מחסום למכשול בגובה במידות 30*65 או באורך 120 ס"מ.	מ"א	2.2	234	515	
15א	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	5.5	5) פס אזהרה במדרגות	(5.5.1) קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	גוון מדרגות LRV8 רוחב מדרגות 162 ס"מ	מ"א	36	40	1,440	
15ב	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעיד		יח'	2	59	117	
18	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.2	(6) מדבקות	(6.2) ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	4	69	274	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
19	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
21א	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
23	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	גרעין מרכזי	5.5	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.5.1)קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	קילוף פסים קיימים בהדבקה והתקנת פס התראה חדש בהיר ע"ג מדרגות שיש ב-LRV 10. נדרש פס בניר. 24 שלחים רק בקומה זו מהטכני לקומת כניסה	מ"א	39	40	1,560	
24א	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
26	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	5.5	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.5.1)קילוף פס התראה קיים והדבקת פס התראה בהיר חדש	רוחב מדרגה 138 ס"מ כפול 27 שלחים.	מ"א	37.5	40	1,500	
28	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.2	(6)מדבקות	(6.2)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	4	69	274	
29	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
31	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	גרעין מרכזי	6.1	(6)מדבקות	(6.1)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי 4 ס"מ. עבור	יח'	2	59	117	
31א	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
33	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
33א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
34	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
33	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
33א	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
34	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
33	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 4	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
33א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 4	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
34	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 4	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
33	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
33א	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
34	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
33	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 4	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
33א	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
34	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 4	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
33	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 4	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, קרמיקה כל 1 מטר. תמונה להמחשה	מ"א	16	260	4,160	
33א	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
34	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 4	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
33א	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
35	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	2.3	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.3) תיקון מסעד עץ נקודתי קיים.	השלמת מסעד שנותק מעץ באורך 23 ס"מ. מאחז גרעין	מ"א	0.3	175	53	
36	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	
36א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
37	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
36	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	
36א	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
37	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
36	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 2	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	
36א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
37	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 2	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
36	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	
36א	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
37	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
36	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
36א	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
37	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
36	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעדי קיים מעץ והתקנת מסעדי תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעדי חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	16	260	4,160	
36א	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
36א	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
38	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעדי קיים מעץ והתקנת מסעדי תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעדי חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות.	מ"א	11	260	2,860	
38א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
39	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
38	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
38א	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
39	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
38	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 3	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
38א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
39	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 3	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
38	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעדי קיים מעץ והתקנת מסעדי תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעדי חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומות כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
38א	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
39	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
38	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
38א	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
39	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
41	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	מדרגות יורדות מכניסה למרתף, מאחז לא תקין משני הצדדים. עיגון מסעד קיים על גבי עיגון המסעד לפירוק. תמונה להמחשה	מ"א	33	260	8,580	
39	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
40	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
40א	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
40ב	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
41א	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעדי קיים מעץ והתקנת מסעדי תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעדי חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. 6.5 קומות. תוספת חצי קומה מהכניסה לירידה למרתף סה"כ מדרגות ירידה למרתף 27 מדרגות בשלושה מהלכים.	מ"א	11	260	2,860	
41ב	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
42	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פאזורה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים.	מ"א	27	35	948	




קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
41א	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. 6.5 קומות. תוספת חצי קומה מהכניסה לירידה לנרתף סה"כ מדרגות ירידה למרתף 27 מדרגות בשלושה מהלכחם.	מ"א	11	260	2,860	
41ב	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
42	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
41א	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 1	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. 6.5 קומות. תוספת חצי קומה מהכניסה לירידה לנרתף סה"כ מדרגות ירידה למרתף 27 מדרגות בשלושה מהלכחם.	מ"א	11	260	2,860	
41ב	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
42	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 1	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. דרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומה שניה	מדרגות חירום 1	5.1	5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
41א	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	2.1	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.1)פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. 6.5 קומות. תוספת חצי קומה מהכניסה לירידה למרתף סה"כ מדרגות ירידה למרתף 27 מדרגות בשלושה מהלכים. תמונה להמחשה	מ"א	11	260	2,860	
41ב	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
42	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	3.1	(3)משטחי התראה	(3.1)התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. דרש גוון כהה. גוון קים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	5.1	5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
41א	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	2.1	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.1) פרוק מסעד קיים מעץ והתקנת מסעד תקני חדש כולל תיקוני טיח וצבע	פירוק מאחז עץ קיים היקפי והתקנת מסעד חדש לכל האורך. כולל תיקוני חיפוי, טיח כל 1 מטר. בין קומת כניסה למרתף נדרשת כמות כפולה של מסעדי יד בשל שינוי הפרט. 6 קומות. 6.5 קומות. תוספת חצי קומה מהכניסה לירידה לנרתף סה"כ מדרגות ירידה למרתף 27 מדרגות בשלושה מהלכחם.	מ"א	11	260	2,860	
41ב	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
42	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים.	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
42	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	3.1	(3) משטחי התראה	(3.1) התקנת משטח התראה (משטח מלא) בהיר על גבי ריצוף קיים	התקנת משטח התראה ע"ג ריצוף טרצו ושייש. נדרש גוון כהה. גוון קיים LRV 28 נדרש רק בראש כל גרם יורד מדרגות. רוחב מדרגות 122 ס"מ. 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	1.1	421	463	
43	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	התקנת פסי התראה על שלח טרצו בעל החזר אור של LRV31. רוחב מדרגות 122 ס"מ. כפול 6 משטחים. תמונה להמחשה	מ"א	27	35	948	
44	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	מדרגות יורדות מכניסה למרתף, מאחז לא תקין משני הצדדים. עיגון מסעד קיים על גבי עיגון המסעד לפירוק. תמונה להמחשה	מ"א	33	260	8,580	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
41ב	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	6.12	(6.12) מדבקות	מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
41ב	מבנה אשפוז א	קומת מרתף	מדרגות חירום 1	6.12	(6.12) מדבקות	מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
65	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	ניירולוגיה	6.9	(6.9) מדבקות	מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על דלת שקופה - 2 מדבקות	יח'	2	29	59	
66	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	ניירולוגיה	6.9	(6.9) מדבקות	מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על דלת שקופה - 2 מדבקות	יח'	2	29	59	
67	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	ניירולוגיה	6.9	(6.9) מדבקות	מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על דלת שקופה - 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
68	מבנה אשפוז א	קומה רביעית	ניירולוגיה	7.1	(7.1) הורדת/שינוי גובה מערכות	שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי/טיח וצבע וחייווט	לחצן אינטרקום לפתיחה בגובה לחיצה של 148 ס"מ. להנמיך.	יח'	1	300	300	
87	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	פנימית ד'	8.2	(8.2) חסימת מכשולים בגובה	התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	לד פינת האוכל תערום מכשול בגובה באמצעות 2 פרופילים במידות 20*90	מ"א	2.2	234	515	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
88	מבנה אשפוז א	קומה שלישית	פנימית ד'	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	מטף תלוי במסדרון ליד חדר 13 תיחום באמצעות 2 פרופילים במידות 15*15	מ"א	0.6	234	140	
102	מבנה אשפוז א	קומה שניה	פנימית ג	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	ליד חדר 13 25*20 מתקן חיטוי	מ"א	1	234	234	
103	מבנה אשפוז א	קומה שניה	פנימית ג	8.3	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.3) שינוי מיקום מתקן כך שלא יהווה מכשול בגובה	נרות נשמה 20*30	מ"א	1	-	-	
104	מבנה אשפוז א	קומה שניה	פנימית ג	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	מערכת פניאומטיות 40*140	מ"א	3.3	234	772	
105	מבנה אשפוז א	קומה שניה	פנימית ג	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	מטף 20*20	מ"א	1	234	234	
111	מבנה אשפוז א	קומה ראשונה	צינטורים	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי יטרינות ודלתות שקופות.	חסר	יח'	4	29	117	
113	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	8.1	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.1) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מנירוסטה	מתקן התמצאות בולט 14 ס"מ מהקיר. נדרש לחסום את השטח בשני גבהים אורך כל פרופיל 90+26. אומציה שניה להצר את הקופסה שכרגע העובי שלה 12 ס"מ לעומק 10 ס"מ.	מ"א	2.4	585	1,404	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
114	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	7.2	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	גובה אמצעי הפעלה 148 נדרש להנמיך. כולל התקנה מחדש של מסך הטלויזיה והקופסה המכילה אותו. הנמכה ב 13 ס"מ כך שהגובה התחתון של המגע מתחיל מ 100 ס"מ.	יח'	1	2,400	2,400	
115	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות נוספות על הדלת, להחליף למדבקות אטומות. סה"כ 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
116	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	6.1	(6) מדבקות	(6.10) מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על הדלת ופאנל הזכוכית.	יח'	2	59	117	
117	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות עגולות אטומות 32	יח'	32	29	936	
118	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	10.16	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16) התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנת מדף.	יח'	1	200	200	
119	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	10.17	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17) התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	הנמכת מתלה קיים	יח'	1	82	82	
120	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	10.16	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16) התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנת מדף.	יח'	1	200	200	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
121	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרכז רווחה	10.17	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.17) התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	הנמכת מתלה ק"ים	יח'	1	82	82	
122	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.1	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.1) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מנירוסטה	מתקן התחצאות בולט 14 ס"מ מהקיר. נדרש לחסום את השטח בשני גבהים אורך כל פרופיל 90+26. אומציה שניה להצר את הקופסה שכרגע העובי שלה 12 ס"מ לעומק 10 ס"מ.	מ"א	2.4	585	1,404	
123	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.2	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	המתקן מותקן בגובה 142-170 לאמצעי הפעלה. נדרש להנמיך.	יח'	1	2,400	2,400	
124	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.5	(7.5) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.5) שינוי מיקום טלפון כולל מדף כולל תיקוני טיח וצבע.	מדף לטלפון	יח'	1	250	250	
125	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	מטף בולט מקיר	מ"א	1	234	234	
125א	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	חסימה מתחת	מ"א	3	234	702	
126	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.1	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.1) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מנירוסטה	חסימה מתחת	מ"א	2.4	585	1,404	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
127	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.2	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	המתקן מותקן בגובה הפעלה 135-164 נדרש לבנמ"ך לגובה הפעלה החל מ 100 ס"מ.	יח'	1	2,400	2,400	
129	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.2	(6) מדבקות	(6.2) ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים עגול	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	2	69	137	
129א	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.5	(6) מדבקות	(6.5) הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	2	29	59	
130	מבנה אשפוז א	קומת קרקע	מלר"ד	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות 8	יח'	8	29	234	
132	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	8.1	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.1) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מנירוסטה	חסימה מתחת	מ"א	2.4	585	1,404	
133	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	7.2	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	גובה אמצעי הפעלה 140*169	יח'	1	2,400	2,400	
134	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	10.1	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.1) התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	גובה קיים 76 התקנה חדשה ל 80 ס"מ.	יח'	1	234	234	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
135	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	חסר	יח'	1	200	200	
136	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	חסר	יח'	1	82	82	
137	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מתקן ניגוב ידים מותקן גבוה מידי נדרש להנמיך	יח'	1	100	100	
138	מסדרון מקורה	קומת קרקע	חדרי ניתוח	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מתקן נייר טואלט מותקן בצורה שמפריעה לאחוז במאחז. נדרש להזיז למיקום אחר.	יח'	1	100	100	
141	מסדרון מקורה	קומת קרקע	רנטגן ומכון דימות	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על הדלת ופאנל הזכוכית.	יח'	6	29	176	
142	מסדרון מקורה	קומת קרקע	רנטגן ומכון דימות	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על שול כפול 3	יח'	3	59	176	
143	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.5	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.5)שינוי מיקום טלפון כולל מדף כולל תיקוני טיח וצבע.	עמדות טלפון מהוות מכשול, טלפון מותקן בגובה זבולט מהקיר. התקנה מחדש בגובה 130 מאונך על הקיר	יח'	1	250	250	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
144	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.2	7.2	(7.2) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	מתקן וויז מותקן בגובה אמצעי הפעלה 166*136 להנמיך לגובה 100	יח'	1	2,400	2,400	
145	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.1	8.1	(8.1) חסימת מכשולים בגובה	מתקן וויז מהווה מכשול בגובה. נדרש לחסום את השטח מתחתיו	מ"א	2.4	585	1,404	
146	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	8.1	8.1	(8.1) חסימת מכשולים בגובה	מטף בולט מקיר	מ"א	0.8	585	468	
147	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	7.5	7.5	(7.5) שינוי מיקום טלפון כולל מדף כולל תיקוני טיח וצבע.	עמדות טלפון מהוות מכשול, טלפון מותקן בגובה ובולט מהקיר. התקנה מחדש בגובה 130 מאונך על הקיר	יח'	1	250	250	
148	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	11.2	11.2	(11.2) החלפת ידית דלת לידית מנוף בדלת נגרות	קיימת ידית תפוח. החלפה ליגית מנוף - מרפאת ילדים	יח'	2	280	560	
149	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	6.9	6.9	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	קיימות מדבקות שקופות. הוספת מדבקות אטומות בשני גוונים ובשני גבהים - מרפאת ילדים	יח'	2	29	59	
150	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	6.9	6.9	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	קיימות מדבקות שקופות. הוספת מדבקות אטומות בשני גוונים ובשני גבהים. מרפאת ילדים	יח'	2	29	59	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
150א	מרפאות חוץ	קומת קרקע	מרפאות חוץ	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.		יח'	1	59	59	
151	מבנה מכונים	קומת קרקע	מסדרון מקורה	7.2	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2)שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	מתקן וויז בגובה הפעלה של 170*140	יח'	1	2,400	2,400	
152	מבנה מכונים	קומת קרקע	מסדרון מקורה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	הוספת מדבקות בגובה 90 סהכ 4 מדבקות. מדב	יח'	4	29	117	
153	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	6.11	(6)מדבקות	(6.11) מדבקת התראה - הכניסה לעובדים בלבד	שילוט על דלת חדר המדרגות הכניסה לעובדים בלבד. מדרגות ליד מכן דימות - כניסה מהמסדרון המקורה	יח'	1	59	59	
202	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	2.6	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.6)פרוק מסעד יד מנירוסטה והרכבת מסעד מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעד 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעד 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	
202א	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
204	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	2.6	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.6)פרוק מסעד יד מנירוסטה והרכבת מסעד מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעד 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעד 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
204א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
206	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	2.6	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.6)פרוק מסעדי יד מנירוסטה והרכבת מסעדי מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעדי 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעדי 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	
206א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
208	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	2.6	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.6)פרוק מסעדי יד מנירוסטה והרכבת מסעדי מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעדי 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעדי 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	
208א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
210	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	2.6	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.6)פרוק מסעדי יד מנירוסטה והרכבת מסעדי מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעדי 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעדי 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	
210א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
212	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	גרעין מרכזי	2.6	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.6) פרוק מסעד יד מנירוסטה והרכבת מסעד מנירוסטה תקני חדש.	קוטר מסעד 5 ס"מ. לא תקני. החלפה במסעד 4 ס"מ	מ"א	16	667	10,672	
212א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	גרעין מרכזי	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
212ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
214	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	6.3	(6) מדבקות	(6.3) ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	תמונה להמחשה	יח'	2	59	117	
214ב	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	גרעין מרכזי	6.5	(6) מדבקות	(6.5) הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	תמונה להמחשה	יח'	1	29	29	
214	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	6.4	(6) מדבקות	(6.4) ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	2	69	137	
215	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	גרעין מרכזי	6.5	(6) מדבקות	(6.5) הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה. רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	2	29	59	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
218	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	2	69	137	
219	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	2	29	59	
223	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	4	69	274	
224	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
228	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	4	69	274	
229	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	2	29	59	
237	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	הדבקת מדבקה בגוון ניגודי מובלטת או חלקה על גבי פאנל נירוסטה סביב לחצן הקריאה למעלית בקוטר פנימי בצורת אליפסה בקטרים 4/8	יח'	4	69	274	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
238	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	הדבקת מדבקות של משולש אדום בכל פאנל 2 מדבקות משולשות בגוון כהה ע"ג לחצן נירוסטה . רוחב וגובה 1.2 ס"מ כפול 4 מדבקות	יח'	4	29	117	
א239	מבנה אשפוז ב	פנים מעלית	גרעין מרכזי	6.6	(6)מדבקות	(6.6)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה לקומת כניסה בתוך המעלית.	מעלית 1 קוטר פנימי מרובע 230 מ"מ	יח'	1	59	59	
א239	מבנה אשפוז ב	פנים מעלית	גרעין מרכזי	6.6	(6)מדבקות	(6.6)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה לקומת כניסה בתוך המעלית.	מעלית 2 קוטר פנימי מרובע 230 מ"מ	יח'	1	59	59	
א239	מבנה אשפוז ב	פנים מעלית	גרעין מרכזי	7.2	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2)שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	מתקן וויז מותקן בגובה אמצעי הפעלה 166*136 להנמיך לגובה 100	יח'	1	2,400	2,400	
א239	מבנה אשפוז ב	פנים מעלית	גרעין מרכזי	8.1	(8)חסימת מכשולים בגובה	(8.1)התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מנירוסטה	מתקן וויז מהווה מכשול בגובה. נדרש לחסום את השטל מתחתיו	מ"א	2.4	585	1,404	
240	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
א240	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
241	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
240	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
240א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
241	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
240	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
240א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
241	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה.	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים	מ"א	24.2	35	849	
240	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעדי קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעדי חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעדי בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקולי בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
240א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
241	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
240	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	1	260	260	
240א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
241	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 *22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
240	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
240א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
240ב	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
241	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
242	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
240א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	חצי קומה מטכני ליציאה ללובי ראשי תמונה להמחשה	מ"א	9	260	2,340	
241א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	תמונה להמחשה	מ"א	1.4	421	590	
240	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	9	260	2,340	
240א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
241	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
242	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	5.1	פס(5) אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
242א	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
243	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 2	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
244	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 2	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומה חמישית	מדרגות חירום 2	5.1	פס(5) אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
243	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה	מ"א	20	260	5,200	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
243א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 2	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
243	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעדי קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעדי חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעדי בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 2	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
243	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 2	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 2	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 2	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 *22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
243	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה	מ"א	20	260	5,200	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	




קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
245	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 2	5.1	פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים	מ"א	24.2	35	849	
243	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
243א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	חצי קומה מטכני ליציאה ללובי ראשי	מ"א	20	260	5,200	
243ב	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 2	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
244א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	חצי קומה מטכני ליציאה ללובי ראשי	מ"א	1.4	421	590	
243	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	1	260	260	
243ב	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
244	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
245	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 2	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 *22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
145א	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	מדרגות חירום 2	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
246	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
246א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	1	59	59	
247	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	8 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
248	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
246	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעדי קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעדי חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעדי בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
246א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
247	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	6 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
248	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
246א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
246	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 3	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעדי קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעדי חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעדי בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
247	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 3	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	6 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
248	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 *22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
246	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעדי קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעדי חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעדי בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	1	260	260	
246א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מיישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
247	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	6 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
248	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 3	5.1	פס אזהרה במדרגות (5)	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
246	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
246א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	
247	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	6 משטחים 110* שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
248	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 3	5.1	פס אזהרה במדרגות (5)	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
246	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
246א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעדי יד		יח'	2	59	117	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש	תמונה
247	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	6 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
248	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מדרגות חירום 3	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
248א	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	מדרגות חירום 3	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושיית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
249	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
249א	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושיית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
250	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	4 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
251	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	מדרגות חירום 4	5.1	(5)פס אזהרה במדרגות	(5.1)הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
249	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	1	260	260	
249א	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
250	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	4 משטחים *110 שחור בהדבקה.	מ"א	1	421	421	
251	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	מדרגות חירום 4	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 110 22 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
249	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 4	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה	מ"א	20	260	5,200	
249א	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
250	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 4	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	4 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
251	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	מדרגות חירום 4	5.1	פס(5) אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
249	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	קיים מסעד בקוטר 4.5 ס"מ. לשיקול בית החולים אורך בקומה תמונה להמחשה	מ"א	20	260	5,200	
249א	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
250	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	4 משטחים *110 שחור בהדבקה. תמונה להמחשה	מ"א	1	421	421	
251	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	מדרגות חירום 4	5.1	פס(5) אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	פסים שחורים רוחב 22 110 שלחים תמונה להמחשה	מ"א	24.2	35	849	
249א	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 4	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
252	מבנה אשפוז ב	קומה טכנית	מדרגות חירום 4	8.2	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.2) התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מברזל מגולוון וצבוע	חסימת שטח מתחת למדרגות באמצעות פרופילים	מ"א	4	234	936	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
254	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	לחצן משולש עולה למעלה 214	יח'	1	29	29	
254א	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	6.3	(6)מדבקות	(6.3)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	אין תכנית, לא נכנס לתכנית			59	-	
254ב	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש	אין תכנית, לא נכנס לתכנית			29	-	
255	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקת מדבקות מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	מרובע מקיף לחצן מעלית עם צלע פנימטת של 3.5 ס"מ.	יח'	1	69	69	
261	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום מתוך הממוגרפיה מגובה 150	יח'	1	300	300	
262	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות	יח'	1	400	400	
263	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות תמונה להמחשה	יח'	1	400	400	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
264	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות תמונה להמחשה	יח'	1	400	400	
265	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות תמונה להמחשה	יח'	1	400	400	
266	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות תמונה להמחשה	יח'	1	400	400	
267	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	11.6	(11)דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/ משקוף הדלת	קיימת ניגודיות של 37% בין כנף לסביבתה. יש לצבוע משקוף בגוון כהה . משקוף מסגרות תמונה להמחשה	יח'	1	400	400	
268	מבנה אשפוז ב	קומת מרתף	ממוגרפיה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	אין תכנית, לא נכנס לתכנית	יח'	2	29	59	
269	מבנה אשפוז ב	קומת רביעית	גרעין מרכזי	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	בלובי המתנה למעלית.	מ"א	18	538	9,688	
270	מבנה אשפוז ב	קומת רביעית	כירורגית ילדים	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחייוט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	

תמונה	קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	
	271	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	55	538	29,601	
	272	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	1.2	(1) מסעדי יד במעברים	(1.2) התקנת מסעדי יד על גבי עמודונים.	לצד ויטרינות	מ"א	26	1,018	26,465	
	273	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	1.3	(1) מסעדי יד במעברים	(1.3) התקנת מסעדי יד כפול על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז כפול מעוגן על קרמיקה	מ"א	29	1,076	31,216	
	274	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	כירורגית ילדים	1.4	(1) מסעדי יד במעברים	(1.4) התקנת מסעדי יד כפול על גבי עמודונים.	התקנת מאחז כפול לצד ויטרינות	מ"א	11	1,556	17,117	
	291	מבנה אשפוז ב	קומה רביעית	א.א.ג.	7.1	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1) שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	
	309	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	גרעין מרכזי	1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	בלובי המתנה למעלית.	מ"א	18	538	9,688	
	310	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה א'	7.1	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1) שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
329	מבנה אשפוז ב	קומה שלישית	אורטופדיה ב'	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח. כולל הרחקתו מהדלת	יח'	1	300	300	
348	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	גרעין מרכזי	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	בלובי המתנה למעלית.	מ"א	18	538	9,688	
349	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית א'	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	
368	מבנה אשפוז ב	קומה שניה	פנימית ב'	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	
387	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	1.3	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	הוספה בלובי המעלית	מ"א	18	538	9,688	
388	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	
389	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז כפול מעוגן על קרמיקה.	מ"א	106	538	57,049	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
390	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	1.2	(1) מסעדי יד במעברים	(1.2) התקנת מסעד יד על גבי עמודונים.	לצד ויטרינות מאחז כפול	מ"א	33	1,018	33,591	
410	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על דלתות 8	יח'	8	29	234	
411	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	ילדים	6.1	(6) מדבקות	(6.10) מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על שוליים 2 מדבקות	יח'	2	59	117	
412	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	7.1	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1) שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ פירוק התקנה חיווט ותיקוני טיח.	יח'	1	300	300	
413	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז יחיד מעוגן על קרמיקה.	מ"א	97	538	52,205	
414	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	1.2	(1) מסעדי יד במעברים	(1.2) התקנת מסעד יד על גבי עמודונים.	לצד ויטרינות	מ"א	33	1,018	33,591	
429	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על דלתות 8 בתוך הפאטין	יח'	8	29	234	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
430	מבנה אשפוז ב	קומה ראשונה	נשים	6.10	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על שוליים 2 מדבקות בתוך הפאטי	יח'		59	117	
431	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ	יח'	1	300	300	
431א	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד יולדות	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	הנמכת אינטרקום לגובה הפעלה של 130 ס"מ	יח'	1	300	300	
432	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	7.2	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2)שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	הנמכת מתקן התמצאות מגובה 172*142 לגובה תפעול תחתון מסך טאץ של 100 ס"מ	יח'	1	2,400	2,400	
433	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	8.1	(8)חסימת מכשולים בגובה	(8.1)התקנת שני פרופילים תחת המכשול באורכים משתנים מנירוסטה	חסימת השטח מתחת למתקן.	מ"א	2.4	585	1,404	
441	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד נשים	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	מהכניסה לכיוון המלרדים	מ"א	10.5	538	5,651	
442	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	לחצן קריאה גבוה, נדרשת נהמכה לגובה 130 ס"מ.	יח'	1	300	300	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
446	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אולטרסאונד	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	מדף	יח'	1	200	200	
448	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד ילדים	7.1	(7.1)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גניש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	לחצן פתיחה בגובה 160 הנמכה לגובה הפעלת לחצן נגובה 130 ס"מ.	יח'	1	300	300	
450	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד ילדים	11.2	(11)דלתות	(11.2)החלפת ידית דלת לידית מנוף בדלת נגרות	תא רגיל החלפה לידית מנוף	יח'	1	280	280	
451	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	מלר"ד ילדים	1.3	(1)מסעדי יד במעברים	(1.3)התקנת מסעדי יד כפול על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחז כפול	מ"א	13	1,076	13,993	
452	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גניש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	אינטרקום פתיחה בגובה 160 הנמכה ל 130 ס"מ.	יח'	1	300	300	
459	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום אונקולוגי	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	מאחז יד משני הצדדים	מ"א	5	538	2,691	
460	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה גניש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	אינטרקום פתיחה בגובה 160 הנמכה ל 130 ס"מ.	יח'	1	300	300	



קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
461	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	אשפוז יום ילדים	1.3	(1) מסעדי יד במעברים	(1.3) התקנת מסעדי יד כפול על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	התקנת מאחזים בגובה כפול לפי תכנית.	מ"א		1,076	-	
467	מבנה אשפוז ב	קומת קרקע	חדרי ניתוח	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות 4 דלתות כניסה	יח'	4	29	117	
501	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	11.6	(11) דלתות	(11.6) ניגוד חזותי לדלת באמצעות צביעת כנף הדלת/משקוף הדלת	דלת מחלקת ביטחון נדרשת לניגוד חזותי.	יח'	1	400	400	
502	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	8.3	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.3) שינוי מיקום מתקן כך שלא יהווה מכשול בגובה	הגבהת מראות צד במעברים, כולל תיקוני צבע.	יח'	1	-	-	
503	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	7.3	(7) הורדת/שינוי גובה מערכות	(7.3) שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו כולל תיקון מידות קופסה	הנמכת מתקן התמצאות ב35 ס"מ, וקיצור המתקן המקיף כך שסף תחתון יהיה צמוד ככל האפשר למסך. סף עליון שח מסך H=130	יח'	1	2,800	2,800	
504	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	נדרשות 8 מדבקות על דלתות. יציאה ממסדרון מקורה מול אגף יולדות.	יח'	8	29	234	
506	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	נדרשות 2 מדבקות	יח'	2	29	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
507	מסדרון מקורה	קומת קרקע	מסדרון מקורה	6.9	(6) מדבקות	(6.9) מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	נדרשות 4 מדבקות	יח'		29	117	
601	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	מסעדים לאורך קירות לפי תכנית.	מ"א		538	-	
602	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.9	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.9) הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	חדר 1 - הוספת מאחז אנכי באורך 60 ס"מ במקלחת	יח'	1	234	234	
603	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.9	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.9) הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	חדר 2 - הוספת מאחז אנכי באורך 60 ס"מ במקלחת	יח'	1	234	234	
604	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.2	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.2) התקנת מאחז "L" במידות 60/80 לצד מקלחת	חדר 3 - החלפת מאחז קיים שאינו מותקן על הקיר הנכון	יח'	1	696	696	
605	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.9	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.9) הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	חדר 4 - הוספת מאחז אנכי באורך 60 ס"מ במקלחת תמונה להמחשה	יח'	1	234	234	
606	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.9	(9) מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.9) הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	חדר 5 - הוספת מאחז אנכי באורך 60 ס"מ במקלחת תמונה להמחשה	יח'	1	234	234	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
607	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	9.9	(9)מאחז "L" לשירותים ומקלחות	(9.9)הוספת מאחז אנכי/ אופקי על קיר להשלמת L לצד אסלה או מקלחת.	חדר 6-הוספת מאחז אנכי באורך 60 ס"מ במקלחת תמונה להמחשה	יח'	1	234	234	
608	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מחלקה פסיכיאטרית	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	שירותי אורחים הוספת מדף קבוע במקביל לפתח המדפים.	יח'	1	200	200	
609	מבנה פסיכיאטרית	קומת קרקע	מרפאה פסיכיאטרית	10.9	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.9)החלפת מוט מתקפל במוט תקני הכולל מתקן נייר טואלט	התקנת מתקן נייר טואלט על גבי המאחז	יח'	1	1,427	1,427	
701	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות 4	יח'	4	29	117	
702	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת יציאה החוצה ליד דלת ראשית 2 מדבקות.	יח'	2	29	59	
703	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	7.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת כניסה קבלת מאושפזים 4 מדבקות.	יח'	4	29	117	
704	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	11.7	(11)דלתות	(11.7) החלפת צירי דלת - צירים בלבד ללא צורך בהחלפת משקוף	דלת נפתחת פנימה. נדרש לשנות לפתיחה החוצה. החלפה לציר חיצוני	יח'	1	800	800	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
705	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.12	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.12)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	החלפת אסלה מתלויה לתלויה נגישה בגובה 45	יח'	1	6,950	6,950	
706	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.7	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.7)התקנת מוט מתקפל לקיר	אין, נדרש להתקין	יח'	1	1,275	1,275	
706א	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.6	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.6)התקנת מראה 50/90 כולל פרוק מראה קיימת	לא נגישה, הוספת מראה נגישה מותקנת על קיר	יח'	1	450	450	
707	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מתקן נייר טואלט להתקין על קיר הכיור במקום שלא יפריע למאחז היד.	יח'	1	100	100	
708	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.2	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.2)החלפת צילינדר במנעול תפוס פנוי מנגנון פתיחה תקני.	החלפת צילינדר למנעול תפוס פנוי	יח'	1	-	-	
709	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	הנמכת מתקן ניגוב ידיים לגובה 130 ס"מ.	יח'	1	100	100	
710	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראנטרולוגיה - מאושפזים	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	מתלה התקנה בגובה 130	יח'	1	82	82	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
711	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מאושפדים	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנת מדף.	יח'	1	200	200	
712	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מאושפדים	10.18	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.18)התקנת שלט "תא שירותים נגישים" לשני המינים לצד התא הנגיש - שלט תקני לפי ת" 1918	שילוט לתא נגיש	יח'	1	117	117	
714	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מרפאת חוץ	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.		יח'	4	59	234	
741א	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מרפאת חוץ	11.1	(11)דלתות	(11.1)החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות לדלתות זכוכית אסימטריות ללא שינוי משקוף כולל תיקוני משקוף לקיבוע הדלתות (דלתות זכוכית עם בסיס תחתון מאלומיניום)	אין תכנית, לא נכנס לתכנית	יח'	1	16,000	16,000	
715	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מרפאת חוץ	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקה דלת מזכירות 1	יח'	2	29	59	
716	מבנה מכונים	קומת קרקע	גסטראונטרולוגיה - מרפאת חוץ	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות דלת מזכירות 2	יח'	2	59	117	
717	מבנה מכונים	קומת קרקע	מכון להתפתחות הילד	11.1	(11)דלתות	(11.1)החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות לדלתות זכוכית אסימטריות ללא שינוי משקוף כולל תיקוני משקוף לקיבוע הדלתות (דלתות זכוכית עם בסיס תחתון מאלומיניום)	רוחב פתח בדלת דו כנפית קטן מ 90. נדרש להחליף לדלת א סימטרית	יח'	1	16,000	16,000	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
717א	מבנה מכונים	קומת קרקע	מכון להתפתחות הילד	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.		יח'	4	59	234	
718	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי			(1.5)פרוק מסעד קיים על קיר/אלומיניום והרכבתו מחדש בגובה תקני כולל תיקוני טיח/חלון אלומיניום.	מסעדי מסדרונות בגובה 100. הנמכה והתקנה מחודשת על קיר	מ"א		-	-	
719	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.4	(6)מדבקות	(6.4)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - 2 לחצנים מרובעים	לחצני קריאה ללא גוון ניגודי וניגוד מישושי. הדבקת מדבקה למשולש מובלט עולה ויורד גודל כפתור מרובע 2 ס"מ.	יח'	2	69	137	
719א	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש		יח'	2	29	59	
720	מבנה מכונים	פנים מעלית	גרעין מרכזי	6.8	(6)מדבקות	(6.8)מדבקה מובלטת למספרי קומות בברייל על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.	לחצנים בתוך התא אין לחצן בניגוד מידושי וחזותי ללחצן הכניסה, חסר ברייל, חסר מובלטים	יח'	3	57	172	
720א	מבנה מכונים	פנים מעלית	גרעין מרכזי	6.6	(6)מדבקות	(6.6)ההדבקת מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה לקומת כניסה בתוך המעלית.	לחצנים בתוך התא אין לחצן בניגוד מידושי וחזותי ללחצן הכניסה, חסר ברייל, חסר מובלטים	יח'	1	59	59	
720ב	מבנה מכונים	פנים מעלית	גרעין מרכזי	6.7	(6)מדבקות	(6.7)מדבקה מובלטת למספרי קומות על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.		יח'	3	57	172	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
720ג	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי		(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרחילי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיימים.	במעלית ליד הכניסה (לאיזוטופים) 9 מ"א, במעלית ליד מכון נפרולוגיה 8 מ"א	מ"א	17	375	6,382	
721	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	הוספת מדבקה לדלת יציאה ליד נפרולוגיה 4 מדבקות	יח'	2	29	59	
722	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	7.2	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.2)שינוי מיקום לוח הכוונה אלקטרוני כולל קופסת הפרספקס שלו	גובה לוח טאץ 136*166 הנמכת כלל המתקן לגובה 100 טאץ תחתון	יח'	1	2,400	2,400	
723	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	8.1	(8)חסימת מכשולים בגובה	(8.1)התקנת שני פרופילים תחת המכשול באזורים משתנים מנירוסטה	חסימת השטח מתחת למתקן בפרום-ילים.	מ"א	2.4	585	1,404	
724	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	תוספת של 4 מדבקות בגובה 90	יח'	4	29	117	
725	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות על שול 4	יח'	4	59	234	
726	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת מפרידה בין המתנה לטיפול, תוספת 2 מדבקות בגובה 90 ס"מ.	יח'	2	29	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
727	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.2	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.2)החלפת צילינדר במנעול תפוס פנוי מנגנון פתיחה תקני.	החלפת צילינדר למנעול תפוס פנוי	יח'	1	-	-	
728	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.13	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.13)שינוי גובה או מיקום לכיור כולל הרכבה מחדש כולל תיקוני חיפוי ואינסטלציה	כיור ממוקם לצד אסלה יש להעתיק את מעקום הכיור לקיר מתחת לחלון ולבטל את המקלחת. העבודה כוללת פירוק כיור קיים תיקוני טיח וריצוף, התקנה ואינסטלציה.	יח'	1	4,100	4,100	
729	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.6	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.6)התקנת מראה 50/90 כולל פרוק מראה קיימת	התקנת מראה נגישה מותקנת באותו המקום רק בגבהים וגודל עגשים. פירוק מראה קיימת והתקנה מחודשת של יראה נגישה.	יח'	1	450	450	
730	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.21	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.21)התקנת הגבהת אסלה לאסלה קיימת	הגבהת אסלה התקנה - מגביה	יח'	1	600	600	
731	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	הנמכת מתקן ייבוש ידיים לגובה 130 ס"מ.	יח'	1	100	100	
732	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	הנמכת מתלה לגובה 130 ס"מ.	יח'	1	100	100	
734	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת כניסה למזכירות	יח'	2	29	59	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
735	מבנה מכונים	קומת קרקע	נפרולוגיה	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת כניסה למזכירות שתי מדבקות	יח'	2	59	117	
736	מבנה מכונים	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	2.2	(2)מסעדי יד במדרגות	(2.2)פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים	מסעד קיים בקוטר 4.5 ס"מ. החלפת מסעד מקומת קרקע לקומה ראשונה.	מ"א	26	260	6,760	
736א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
737	מבנה מכונים	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי' ניירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	התקנת משטח שחורים בהדבקה לפני הירידה לקומת מרתף לפני הירידה מקומה ראשונה . רוחב מדרגות 120 ס"מ.	מ"א	1.1	1,532	1,685	
737א	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	3.3	(3)משטחי התראה	(3.3)התקנת משטח התראה מבדידי' ניירוסטה – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	התקנת משטח שחורים בהדבקה לפני הירידה לקומת מרתף לפני הירידה מקומה ראשונה . רוחב מדרגות 120 ס"מ.	מ"א	1.1	1,532	1,685	
737ב	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	2	59	117	
738	מבנה מכונים	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	5.3	(5)ספאזהרה במדרגות	(5.3)התכנת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	קיימת להתקנת זו עוד חלופת ביצוע	מ"א	26.5	48	1,272	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
738	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	5.3	5) אזהרה במדרגות	(5.3) התכת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	קיימת להתקנה זו עוד חלופת ביצוע	מ"א	26.5	48	1,272	
739	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	11.1	(11.1) דלתות	(11.1) החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות לדלתות זכוכית אסימטריות ללא שינוי משקוף כולל תיקוני משקוף לקיבוע הדלתות (דלתות זכוכית עם בסיס תחתון מאלומיניום)	רוחב דלת דו כנפית 88 ס"מ. נדרש פתח של 90 ס"מ בכנף אחת. החלפה לשתי כנפים אסימטריות, כנף אחת לפחות 90 נטו.	יח'	1	16,000	16,000	
740	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	10.12	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.12) פרוק אסלה ומיכל הדחה והתקנת אסלה תלויה חדשה בגובה תקני כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	אסלה בגובה 56 ס"מ. נדרש להנמיך. פירוק והתקנה מחדש.	יח'	1	6,950	6,950	
741	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	10.3	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.3) התקנת מאחז 60/60" L חדש	חסר, נדרש להתקין.	יח'	1	567	567	
742	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	10.5	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5) התקנת מראה 50/90	מראה לא תקינת. התקנה מראה תקינת על קיר מול הכיור.	יח'	1	400	400	
743	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	10.16	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16) התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנה	יח'	1	200	200	
744	מבנה מכונים	קומה ראשונה	ניירולוגיה	10.17	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17) התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	התקנה	יח'	1	82	82	


קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
745	מבנה מכונים	קומה ראשונה	פתולוגיה	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	התקנה של 4 מדבקות	יח'		29	117	
746	מבנה מכונים	קומה ראשונה	פתולוגיה	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	התקנה של 2 מדבקות.	יח'		59	117	
747	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	6.4	(6)מדבקות	(6.3)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	לחצן קריאה לתא משולש יורד בגוון נטגודי ומישושי.	יח'		59	59	
747א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	6.5	(6)מדבקות	(6.5)הדבקת מדבקה דו ממדית על גבי לחצן קריאה למעלית - משולש		יח'		29	29	
747ב	מבנה מכונים	פנים מעלית	איזוטופים	6.7	(6)מדבקות	(6.7)מדבקה מובלטת למספרי קומות על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.		יח'		57	115	
747ג	מבנה מכונים	פנים מעלית	איזוטופים	6.8	(6)מדבקות	(6.8)מדבקה מובלטת למספרי קומות בברייל על גבי לחצני הפיקוד בתוך המעלית.		יח'		57	115	
747ד	מבנה מכונים	קומה ראשונה	גרעין מרכזי	4.4	(4)משטחי מאתר ללחצני מעלית	(4.4)התקנת משטח מאתר כהה מפרופילי אלומיניום – התקנה/הדבקה יחידות על גבי ריצוף קיים.	במעלית ליד מכון לאיזוטופים 5.5 מ"א, במעלית ליד כוונים קטמה א גרעין מרכזי 4 מ"א	מ"א	10	375		

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב ש"ח	תמונה
748	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	11.1	(11)דלתות	(11.1)החלפת דלתות זכוכית דו כנפיות לדלתות זכוכית אסימטריות ללא שינוי משקוף כולל תיקוני משקוף לקיבוע הדלתות (דלתות זכוכית עם בסיס תחתון מאלומיניום)	דלת כניסה ראשית דלת דו כנפית, פתח כנף 77 ס"מ. נדרש נהחליף לדלת א סימטרית כנף אחת לפחות 90.	יח'	1	16,000	16,000	
749	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.1)התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגישים.	דלת שירותים מתחם המתנה חסר, להתקין	יח'	1	234	234	
750	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.11	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.11)פרוק אסלה קיימת ומיכל הדחה והתקנת אסלת מונבולוק תקנית חדשה במיקום שונה כולל תיקוני חיפוי ריצוף ואינסטלציה.	האסלה קצרה, נמוכה וממוקמת בכיוון לא נכון. נדרש לפרק הסתרת אסלה, התקנת אסלת מונבולוק גנישה כולל תיקוני טיח חיפוי, והתקנה מחדשת של מאחזי היד.	יח'	1	7,490	7,490	
750א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.4	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.4)העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.		יח'	1	667	667	
750ב	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מאחז מתקפל	יח'	1	100	100	
751	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.14	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.14)שינוי מיקום מתקנים כדוגמת מתקן ייבוש ידיים והרכבתם מחדש במיקום תקני כולל תיקוני חיפוי.	מתקן מגוב ידיים מותקן במיקום המהווה מכשול. נדרש להתקין לצד כיור.	יח'	1	100	100	
752	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.5)התקנת מראה 50/90	נדרשת התקנת מראה צקנית על הקיר הצדי	יח'	1	400	400	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב נש	תמונה
753	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנת מדף בגובה תקין	יח'	1	200	200	
754	מבנה מכונים	קומה ראשונה	המטולוגיה	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	התקנת מתלה בגובה 730 ס"מ.	יח'	1	82	82	
755	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת יציאה לחניה 2 מדבקות	יח'	1	29	29	
756	מבנה מכונים	קומת קרקע	גרעין מרכזי	6.1	(6)מדבקות	(6.10)מדבקות התראה אנכיות על שולי ויטרינות ודלתות שקופות.	דלת יציאה לחניה 2 מדבקות	יח'	2	59	117	
757א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	6.3	(6)מדבקות	(6.3)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	אין תכנית, לא נכנס לתכנית	יח'	1	59	59	
757ב	מבנה מכונים	קומת קרקע	איזוטופים	6.3	(6)מדבקות	(6.3)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה חיצוני למעלית - לחצן בודד מרובע	אין תכנית, לא נכנס לתכנית	יח'	1	59	59	
757	מבנה מכונים	פנים מעלית	איזוטופים	6.6	(6)מדבקות	(6.6)ההדבקות מדבקת מסגרת מובלטת סביב לחצן קריאה לקומת כניסה בתוך המעלית.	בתוך התא כפתור יציאה לא מובלט	יח'	1	59	59	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
758	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	11.7	(11)דלתות	(11.7) החלפת צירי דלת - צירים בלבד ללא צורך בהחלפת משקוף	דלת נפתחת פנימה . נדרש להחליף צירים.	יח'	1	800	800	
759	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	11.5	(11)דלתות	(11.5) התקנת מנגנון פתיחה חשמלי לדלת נגרות סטנדרטי. כולל לחצן פתיחה מחוץ לחדר בלבד.	לחצן פתיחה חשמלי מבחוץ עקב אי שטח תמרון.	יח'	1	6,000	6,000	
760	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	10.4	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.4)העתקת מאחז "L" למיקום תקני כולל תיקוני חיפוי והרכבה מחדש של מתקן נייר טואלט/ לחצן מצוקה.	הנמכת מאחז יד מתקפל	יח'	1	667	667	
761	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	10.5	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.5)התקנת מראה 50/90	התקנת מראה נוספת נגישה	יח'	1	400	400	
762	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	10.16	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.16)התקנת מדף 30/15 על משטח קרמיקה	התקנה	יח'	1	200	200	
763	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	10.1	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.1)התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגשים.	התקנה	יח'	1	234	234	
764	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	10.17	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.17)התקנת מתלה על גבי חיפוי קרמיקה	התקנת מתלה בצבע ניגודי בגובה 130 ס"מ.	יח'	1	82	82	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
765	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	8.3	(8) חסימת מכשולים בגובה	(8.3) שינוי מיקום מתקן כך שלא יהווה מכשול בגובה	מדף בולט יותר מ 10 ס"מ מהקיר מהווה מכשול בגובה 107 ס". פירוק והתקנת מדף מתקפל בגובה 90 ס"מ.	יח'	1	-	-	
767	מבנה מכונים	קומה ראשונה	איזוטופים	11.4	(11.4) דלתות	(11.4) החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	למתחם השירותים שבתוך המכון. כוח הפעלה קשה מאוד. החלשה או החלפה למחזיר שמן אחר.	יח'	1	1,345	1,345	
768א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	2.2	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.2) פרוק מסעד קיים ושמירת עיגונים לקיר והרכבת מסעד חדש תקני על גבי עיגון קיים		מ"א	6.5	260	1,690	
768	מבנה מכונים	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	2.7	(2) מסעדי יד במדרגות	(2.7) התקנת מסעד יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	מדרגות ממכון איזוטופים למטה התקנת מאחז במרפא והחלפת מאחז בגרעין	מ"א	15.5	274	4,247	
768א	מבנה מכונים	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	6.12	(6) מדבקות	(6.12) מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
769	מבנה מכונים	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	5.1	(5) פס אזהרה במדרגות	(5.1) הדבקת פס התראה כהה חדש בקצה שלח	מדרגות בהירות רוחב גרם 100 ס"מ 32 שלחים בגרם	מ"א	32	35	1,123	
770	מבנה מכונים	קומה ראשונה	מדרגות חירום 1	3.2	(3) משטחי התראה	(3.2) התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	משטח בקומת איזוטופים בגון כהה. תידרש קיצור דלת אש ביציאה לחדר המדרגות עקב אי יכולת פתיחה ברגע שיוותקו המשטח. כולל התקנת משטח נוסף שחור לפני הירידה למרתף.	מ"א	0.9	421	379	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
770	מבנה מכונים	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	3.2	(3)משטחי התראה	(3.2)התקנת משטח התראה (משטח מלא) כהה על גבי ריצוף קיים	משטח בקומת איזוטופים בגוון כהה. תידרש קיצור דלת אש ביציאה לחדר המדרגות עקב אי יכולת פתיחה ברגע שיותקו המשטח. כולל התקנת משטח נוסף שחור לפני הירידה למרתף.	מ"א	0.9	421	379	
770א	מבנה מכונים	קומת קרקע	מדרגות חירום 1	6.12	(6)מדבקות	(6.12)מדבקה מישושית למס' קומה בקצה מסעד יד		יח'	1	59	59	
807	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות עגולות 4	יח'	4	29	117	
808	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	6.9	(6)מדבקות	(6.9)מדבקות התראה עגולות על גבי ויטרינות ודלתות שקופות.	מדבקות 2	יח'	2	29	59	
810	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	1.1	(1)מסעדי יד במעברים	(1.1) התקנת מסעדי יד על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה	מסדרון מוביל למחלקה מאחז יד לאורך קירות	מ"א	14	538	7,535	
811	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	7.1	(7)הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1)שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחייוט	גובה קיים 148 שינוי חיקום לקיר ליד. המתקן אינו נראה.	יח'	1	300	300	
830	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	10.7	(10)התקנת אביזרים לשירותים נגישים	(10.7)התקנת מוט מתקפל לקיר	התקנת מאחז L - חדר שירותים חדר הדרכה	יח'	1	1,275	1,275	

קידוד בתכנית	בניין	קומה	מחלקה/מרפאה/גרעין	קידוד אלמנט	אלמנט	סוג העבודה	הערות	יח'	כמות	עלות ליחידה	עלות ב"ש	תמונה
832	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	10.5	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.5) התקנת מראה 50/90	וסרה מראה, נדרשת התקנה - חדר שירותים בחדר הדרכה	יח'	1	400	400	
833	מבנה יולדות	קומת קרקע	יולדות	10.1	(10) התקנת אביזרים לשירותים נגשים	(10.1) התקנת מוט אופקי במידות 60 על דלת תא שירותים נגשים.		יח'	1	234	234	
836	מבנה יולדות	קומת קרקע	פגיה	7.1	(7) הורדת/ שינוי גובה מערכות	(7.1) שינוי מיקום מתקן אינטרקום לגובה נגיש כולל תיקוני חיפוי /טיח וצבע וחיווט	גובה לחצן אינטרקום 150. הנמכה ל 130 ס"מ	יח'	1	300	300	
837	מבנה יולדות	קומת קרקע	פגיה	11.4	(11) דלתות	(11.4) החלפת מחזיר שמן לדלת לקביעת כח מרבי לפתיחה (מחזירי דלתות דורמה)	כוח הפעלה קשה מאוד. נדרשת החלשה ל 22 ניוטון או החלפת מחזיר השמן	יח'	1	1,345	1,345	
838	מבנה יולדות	קומת קרקע	פגיה	1.1.1	(1) מסעדי יד במעברים	(1.1.1) התקנת מסעד יד רחב על גבי קיר בחיפוי טיח/קרמיקה י	התקנה לאורך קירות.	מ"א	13	302	3,924	