תקפיד	הסמיך	אדריכל	מנהל פרויקט	אדריכלים	אנסט	מיא	טנסט	
תאריך								

מקרא

- גוף תאורה עם 4 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 5.5מ' - 4מ'
  בהספק כולל של 7260Lm/64W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF2H1 S05 3_59-4M של שנ. אינברנס.
- כנל אך מחובר על כיר בגובה 4מ'.
- גוף תאורה עם 6 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 11מ'
  בהספק כולל של 17040Lm/150W
  3000°K
  מדגם: ITALO STU2F_S05-4F 3_7-6M
  אינברנס. ITALO 2 OF3 S05 3_7-6M של שנ.
- גוף תאורה עם 4 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 8מ'
  בהספק כולל של 9960Lm/86W
  3000°K
  מדגם: ITALO1 STE-M3F_S05-2F 3_59-4M של שנ. אינברנס.
- גוף תאורה עם 3 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 6מ'
  בהספק כולל של 5140Lm/44W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF2H1 S05 3_5-3M של שנ. אינברנס.
- כנל אך מחובר על כיר בגובה 4מ'.
- גוף תאורה עם 3 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 8מ'
  בהספק כולל של 6970Lm/57W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF3 STE-M 3_5-4M
  אינברנס. ITALO 1 OF2H1 S05 3_5-4M של שנ.
- גוף תאורה עם 4 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 8מ'
  בהספק כולל של 8700Lm/76W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF3 S05 3_5-4M של שנ. אינברנס.
- גוף תאורה עם 2 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 6מ'
  בהספק כולל של 4800Lm/39W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF3 STE-M 3_5-2M של שנ. אינברנס.
- גוף תאורה עם 2 מודולים מחוברים על עמוד בגובה 6מ'
  בהספק כולל של 3550Lm/31W
  3000°K
  מדגם: ITALO 1 OF2H S 3_5-2M של שנ. אינברנס.
- עמוד תאורה

הערות:

1. כל צוף התאורה יותקנו על זרועות מתאימות לצוף התאורה הנוסף (ע"2)
2. עבור עמודים ללא הכנה של שפוכה בטון (ע"2):
   א. אם קיימת הכנה לזרוע בראש העמוד - יש סיפה זרוע קיימת להמפיין
   זרוע מחאימה לפי כמות פנסים ומסומנת עיי מכנית.
   ב. אם לא קיימת הכנה לזרוע בראש העמוד - יש להתקין חבורי עם זרועות כולל ציאות סוטר "2
   בנוסמה הזרוע עיי מכנית כולל ציוון ברזום בהתאמה לציאת בבלים.
3. בכל עמוד תאורה פנים בו יותקנו גופי תאורה חדשים יש להחליף מגש אביזרים.
   ככל פנים יותקן מאיז נפרד עם ניתוק אי. לזרם נצר של 10kA.
4. עבור זרועות חדשות יש להגיש פרט "יצור לאישור המתכנן.
5. אופן חיבור הפנס לזרוע, תוהם הזרוע והתאמה לעמוד הכרים באחריות הבכבן לחיאום מול יצרן הזרועות וספק גופי התאורה.
6. תכנית זו יש לקרוא יחד עם גיליון 101-76/2.

פרט עקרוני למגש אביזרים בעמוד תאורה

מהדורה	תאריך	תיקונים	חתימה כוצע ע"י
△			
נעיין			
●			
למפרז			
○			
לביצוע			

ג.ב.מהנדסים יועצים
בי"ב 51202, רח' ברוך הרדוס 30 טל': 5789499, פקס: 5789498
E-mail : office@gbeng.co.il

מתכנן ראשי:	ליאור גוביאס
תיק עבור	ביהיח הכלל יפה
שרטט ע"י:	דניאל זהבי
אישר:	ליאור גוביאס
שם הקובץ:	101-76-1
מס' ותוספות:	
פירוט הגבינו:	סיפ

מס' המדידים:	101-76
מס' הגליון:	1
קנ.מ:	1:500
תאריך:	13.6.21

ביהיח הכלל יפה

שדרוג תאורת חוץ

תכנית תאורה